

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja ścian, wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła  
ADRES INWESTYCJI : Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku  
INWESTOR : Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku  
ADRES INWESTORA : Plac Kopernika 6, 84-300 Lębork

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNC N-K/ t.01-i.03	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego 1	obiekt obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja in- dywidualna	Badania technologiczne właściwości materiałów i stanu zachowania(zasolenie i zawilgocenie) 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 2-02 1609-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m 952.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	952.100	
				RAZEM	952.100
4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,8,9,10,12,13,14,15,16)			
5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 952	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	952.000	
				RAZEM	952.000
6	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
7	TZKNC N-K/ VI 1/13-a	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegły 552.7+380.4+20	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	953.100	
				RAZEM	953.100
8		Oczyszczenie elementów metodą strumieniowo-ścierną- prace wykonywać pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki 552.7+380.4+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	953.100	
				RAZEM	953.100
9	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie pudrujących się elementów ceramicznych i kamiennych przyjęto 15 % powierzchni 952.1*100*10%	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	9521.000	
				RAZEM	9521.000
10	TZKNCBK IV - 99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu 1400	msc msc	1400.000	
				RAZEM	1400.000
11	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 952.1*2%*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	1904.200	
				RAZEM	1904.200
12	KNR 19-01 0828-02	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym 952.1*20%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.420	
				RAZEM	190.420
13	KNR 19-01 0325-06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 190.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.420	
				RAZEM	190.420
14	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
15	TZKNCBK XV 0107-04	Malowanie blend farbą krzemoorganiczną 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
16	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Scalenie kolorystyczne elewacji 20% 952.7*1*100*20%	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	19054.000	
				RAZEM	19054.000
17		Konserwacja drzwi drewnianych 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
18	TZKNCBK XXIII 0205- 04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy miedzianej 45+22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.000	
				RAZEM	67.000
19		Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000